| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | robocizna | r-g | 5 908,4813 | | |
| | | | | **RAZEM** | |

**Słownie:**

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akcesoria aluminiowe do dachówki - grzebień okapu | m | 55,3656 | | |
| 2. | Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykończeniowa do obróbki komina | m | 7,7184 | | |
| 3. | Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma koszowa szer. 600 mm | m | 9,0180 | | |
| 4. | Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca kominowa aluminiowa | m | 9,3264 | | |
| 5. | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska | szt | 9,0000 | | |
| 6. | Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski | szt | 9,0000 | | |
| 7. | bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III | m³ | 0,0681 | | |
| 8. | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II | m³ | 1,1606 | | |
| 9. | belki stropowe prefabrykowane żelbetowe TERIVA | m | 245,2729 | | |
| 10. | Beton zwykły (B-7,5) | m³ | 6,4674 | | |
| 11. | Beton zwykły C12/15 (B-15) | m³ | 23,9885 | | |
| 12. | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m³ | 62,4995 | | |
| 13. | Betondur | dm³ | 5,6600 | | |
| 14. | blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm | kg | 16,1034 | | |
| 15. | blachowkręty | szt | 5 790,9162 | | |
| 16. | Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm | szt | 1 484,8071 | | |
| 17. | Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm | szt | 2 320,6047 | | |
| 18. | bramy garażowe kompletne uchylne typu Horman | m² | 11,0000 | | |
| 19. | ćwierćwałki | m | 128,1078 | | |
| 20. | Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/prawa | szt | 36,3300 | | |
| 21. | Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa | szt | 3 024,0000 | | |
| 22. | Dachówka ceramiczna - pod ławę kominową | szt | 18,0000 | | |
| 23. | dachówka wsporcza pod stopień | szt | 9,0000 | | |
| 24. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m³ | 1,3622 | | |
| 25. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m³ | 0,4807 | | |
| 26. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m³ | 0,9198 | | |
| 27. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m³ | 0,2563 | | |
| 28. | deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II | m³ | 1,8608 | | |
| 29. | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II | m³ | 0,4399 | | |
| 30. | Dostawa i montaż schodów drewnianych | kpl | 1,0000 | | |
| 31. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m³ | 0,4251 | | |
| 32. | drewno opałowe | kg | 505,2390 | | |
| 33. | drut stalowy okrągły | kg | 34,7397 | | |
| 34. | drzwi balkonowe i wejściowe fabrycznie wykończone | m² | 12,2400 | | |
| 35. | drzwi drewniane zewnętrzne | m² | 2,1000 | | |
| 36. | drzwi o odporności ogniowej 30min. | kg | 160,6500 | | |
| 37. | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 1 096,7965 | | |
| 38. | dyble stalowe | szt | 120,3300 | | |
| 39. | Elementy mocujące do dachówek i do gąsiorów, wspornik łaty | szt | 72,2690 | | |
| 40. | Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" | kg | 204,6127 | | |
| 41. | farba emulsyjna Polinit | dm³ | 266,5398 | | |
| 42. | farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania | dm³ | 2,4780 | | |
| 43. | farba olejna do gruntowania | dm³ | 0,4158 | | |
| 44. | farba olejna nawierzchniowa | dm³ | 0,3969 | | |
| 45. | Folia płynna izolacyjna | kg | 34,7060 | | |
| 46. | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m² | 1 169,9589 | | |
| 47. | Folia poliet. zbrojona dachowa | m² | 374,4000 | | |
| 48. | gaz propan-butan | kg | 22,4560 | | |
| 49. | gąsior dachowy podstawowy | szt | 111,7750 | | |
| 50. | gips budowlany szpachlowy | t | 0,2210 | | |
| 51. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 149,4708 | | |
| 52. | gwoździe stolarskie | kg | 0,5238 | | |
| 53. | Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL | szt | 56,4000 | | |
| 54. | kątownik aluminiowy ochronny | m | 91,2576 | | |
| 55. | kątowniki równoramienne na progi drzwiowe | kg | 11,7726 | | |
| 56. | klamra do gąsiorów | szt | 111,7750 | | |
| 57. | klamra do mocowania koszy | szt. | 66,8000 | | |
| 58. | klamry boczne | szt | 1 512,0000 | | |
| 59. | Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" | kg | 156,9680 | | |
| 60. | kliny z drewna | m³ | 0,0245 | | |
| 61. | kołki do wstrzeliwania z nabojami | szt | 341,7383 | | |
| 62. | kołki rozporowe plastykowe z wkrętami | szt | 20,5824 | | |
| 63. | Kołn. okna dach. 78x140 do pokryć falist. | szt | 10,0000 | | |
| 64. | Komin izolowany z przewietrzeniem SCHIEDEL RONDO PLUS 16+W | m | 7,2000 | | |

Dom Dla Ciebie Prawa autorskie zastrzeżone

© Pracownia Projektowa Archeco sp. z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 30/2 .
Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 65. | Komin izolowany z przewietrzeniem SCHIEDEL RONDO PLUS śr. 20 cm | m | 12,3000 | | |
| 66. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | $m^3$ | 11,6679 | | |
| 67. | kształtowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 | m | 74,6876 | | |
| 68. | kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 | m | 354,7661 | | |
| 69. | kształtowniki walcowane - dwuteowniki 180 | kg | 202,3560 | | |
| 70. | lakier chemoutwardzalny na drewno | $dm^3$ | 68,6735 | | |
| 71. | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 297,8028 | | |
| 72. | listwy przyścienne z drewna liściastego | m | 227,6036 | | |
| 73. | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | $m^3$ | 2,3362 | | |
| 74. | łączniki krzyżowe lk 60/60 | szt. | 283,8129 | | |
| 75. | łączniki wzdłużne lw 60/110 | szt. | 70,9532 | | |
| 76. | masa asfaltowa | kg | 24,2480 | | |
| 77. | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" | kg | 68,9703 | | |
| 78. | Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" | kg | 0,6432 | | |
| 79. | nadproża prefabrykowane | m | 56,3040 | | |
| 80. | okna i drzwi balkonowe fabrycznie wykończone | $m^2$ | 20,7000 | | |
| 81. | Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x140 | szt | 10,0000 | | |
| 82. | ościeżnice drzwiowe stalowe | szt | 14,0000 | | |
| 83. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | $m^2$ | 142,3268 | | |
| 84. | papa termozgrzewalna podkładowa | $m^2$ | 258,2440 | | |
| 85. | papier ścierny | ark | 9,7713 | | |
| 86. | pasta podłogowa bezbarwna | kg | 19,6210 | | |
| 87. | Pianka poliuretanowa | kg | 1,5199 | | |
| 88. | piasek do zapraw | $m^3$ | 61,7393 | | |
| 89. | Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm | $m^2$ | 196,0550 | | |
| 90. | Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm | $m^2$ | 30,5251 | | |
| 91. | Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm | $m^2$ | 142,8692 | | |
| 92. | Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm | $m^2$ | 202,0963 | | |
| 93. | Płyta styropianowa Termo Organika - FASADA GOLD | $m^3$ | 26,7332 | | |
| 94. | Płyta styropianowa Termo Organika - PODŁOGA / DACH GOLD | $m^3$ | 12,3094 | | |
| 95. | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 | $m^3$ | 9,5977 | | |
| 96. | Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I | $m^2$ | 159,3630 | | |
| 97. | Płyty z piaskowca elew. gr. 40 mm prostok. | $m^2$ | 63,1678 | | |
| 98. | Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm | $m^2$ | 86,6972 | | |
| 99. | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr. 150mm | $m^2$ | 196,0550 | | |
| 100. | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr. 50mm | $m^2$ | 196,0550 | | |
| 101. | podokienniki wewnętrzne | m | 15,6000 | | |
| 102. | podokienniki zewnętrzne PCV | m | 15,6000 | | |
| 103. | pręty gładkie | kg | 549,0960 | | |
| 104. | pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) | kg | 14,7187 | | |
| 105. | pręty żebrowane | kg | 1 490,2200 | | |
| 106. | Profil "C75", 73,8x50x0,6mm pod pł.g-k | m | 172,5526 | | |
| 107. | Profil "U75", 75x40x0,6 mm pod pł.g-k | m | 63,9707 | | |
| 108. | Pustak ścienny Porotherm - ściana działowa 11,5 P+W o wymiarach 115x498x238 mm kl. 10 | szt | 286,7602 | | |
| 109. | Pustak ścienny Porotherm - ściana nośna 25 P+W o wymiarach 250x373x238 mm kl. 15 | szt | 2 192,4864 | | |
| 110. | pustaki stropowe z betonu lekkiego TERIVA | szt | 984,0290 | | |
| 111. | rozcieńczalnik | $dm^3$ | 0,5880 | | |
| 112. | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 129,7002 | | |
| 113. | roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 199,9488 | | |
| 114. | rury spustowe 110 mm | m | 18,6850 | | |
| 115. | rury spustowe 63 mm | m | 3,4340 | | |
| 116. | rynny dachowe 125 mm | m | 8,6528 | | |
| 117. | rynny dachowe 150 mm | m | 56,4512 | | |
| 118. | siatka tkana Rabitza | $m^2$ | 2,2000 | | |
| 119. | siatka z włókna szklanego | $m^2$ | 272,1446 | | |
| 120. | skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe | $m^2$ | 25,8300 | | |
| 121. | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0,0815 | | |
| 122. | sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30 | kg | 773,8808 | | |
| 123. | szelak | kg | 0,3066 | | |
| 124. | środki impregnująco barwiące do drewna | $dm^3$ | 13,2917 | | |
| 125. | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 97,8342 | | |
| 126. | taśma | m | 491,9267 | | |
| 127. | Taśma uszczelniająca do kosza dachowego | m | 8,5170 | | |
| 128. | Taśma uszczelniająca pod gąsiory z PVC "szczotka" | m | 46,9455 | | |
| 129. | taśma wentylacyjna okapu | m | 55,3656 | | |
| 130. | uchwyty do rur spustowych | szt | 12,0600 | | |
| 131. | uchwyty rynnowe | szt | 125,2000 | | |
| 132. | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 | kg | 2 279,0211 | | |
| 133. | uszczelki gumowe | kpl | 36,9736 | | |

Dom dla Ciebie Prawa autorskie zastrzeżone

© Pracownia Projektowa Archeco sp. z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 30/2 .
Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 134. | utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno | $dm^3$ | 7,0636 | | |
| 135. | woda | $m^3$ | 0,2264 | | |
| 136. | xylamit popularny | $dm^3$ | 6,6500 | | |
| 137. | Zapr.klej.sucha do płytek ceram. | kg | 298,0638 | | |
| 138. | Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (elastyczna) | kg | 448,9243 | | |
| 139. | zaprawa | $m^3$ | 5,4176 | | |
| 140. | zaprawa cementowa | $m^3$ | 0,3080 | | |
| 141. | Zaprawa cementowa M-7 | $m^3$ | 5,6986 | | |
| 142. | zaprawa cementowa M 12 | $m^3$ | 21,8852 | | |
| 143. | zaprawa cementowa M 80 | $m^3$ | 0,0494 | | |
| 144. | zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 | $m^3$ | 2,2078 | | |
| 145. | Zaprawa cementowo-wapienna M-4 | $m^3$ | 0,1734 | | |
| 146. | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | $m^3$ | 0,0047 | | |
| 147. | zaprawa cementowo-wapienna M 15 | $m^3$ | 11,4836 | | |
| 148. | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | $m^3$ | 1,5422 | | |
| 149. | zaprawa spoinująca | kg | 66,1435 | | |
| 150. | Zaprawa wapienna | $m^3$ | 1,6925 | | |
| 151. | materiały pomocnicze | zł | | | |
| | | | | **RAZEM** | |

**Słownie:**

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h | m-g | 23,8948 | | |
| 2. | giętarka do prętów | m-g | 9,2212 | | |
| 3. | koparka gąsienicowa 0.4 m3 | m-g | 8,4107 | | |
| 4. | mieszarka do zapraw | m-g | 0,5180 | | |
| 5. | nożyce do prętów | m-g | 11,0768 | | |
| 6. | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 0,8905 | | |
| 7. | prościarka do prętów | m-g | 8,2551 | | |
| 8. | samochód dostawczy | m-g | 5,9018 | | |
| 9. | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 2,9114 | | |
| 10. | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g | 0,7698 | | |
| 11. | środek transportowy | m-g | 63,6069 | | |
| 12. | wyciąg | m-g | 193,4141 | | |
| 13. | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 10,6638 | | |
| 14. | wyciąg szybowy | m-g | 39,8632 | | |
| 15. | żuraw okienny przenośny | m-g | 2,4276 | | |
| 16. | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 4,7664 | | |
| | | | | **RAZEM** | |

**Słownie:**

Dom Dla Ciebie. Prawa autorskie zastrzeżone

© Pracownia Projektowa Archeco sp. z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie, ul. Sosnowa 30/2 .
Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez wiedzy i zgody autora zabronione